室内装修材料一览表(一)

楼层	空间名称	地面			墙面			天花				踢脚线		
		名称	编号	燃烧性能等级	名称	编号	燃烧性能等级	名称	编号	层高	燃烧性能等级	名称	编号	燃烧性能等级
门诊医技住院综合楼(南区)	门诊大厅	地砖	楼1	A级	不燃无机复合板	内3A	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	铝合金踢脚	踢3	A级
					镀锌钢板	内5	A级	岩棉板	顶3		A级			
	急诊大厅、电梯厅、医疗街	地砖	楼1	A级	不燃无机复合板	内3A	A级	涂料	顶2A	2.8~3.0	A级	铝合金踢脚	踢3	A级
					墙砖	内1A	A级	岩棉板	顶4		A级			
	休帐大厅	地砖	楼1	A级	不燃无机复合板	内3A	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	铝合金踢脚	踢3	A级
					背漆玻璃	内4	A级	岩棉板	顶4		A级			
	门诊第一次候区	地砖	楼1	A级	墙砖	内1A	A级	涂料	顶2A	2.8~3.0	A级	/	/	/
								岩棉板	顶4		A级			
	门诊二次等候	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	涂料	顶2A	2.8~3.0	A级	铝合金踢脚	踢3	A级
								岩棉板	顶4		A级			
	PT	PVC地胶	楼4	B1级	不燃无机复合板	内3A	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	铝合金踢脚	踢3	A级
					背漆玻璃	内4	A级	岩棉板	顶4		A级			
	会议示教、心理测试	地砖	楼3	A级	涂料	内7	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	砖踢脚	踢1	A级
					背漆玻璃	内4	A级	岩棉板	顶4		A级			
	治疗室、帽疗室、洗胃室	地砖	楼2B	A级	墙砖	内2	A级	铝扣板	顶5	2.8	A级	/	/	/
	颗粒制剂、中药房、西药房、挂号	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	砖踢脚	踢1	A级
	公共卫生间	地砖	楼2A	A级	墙砖	内2	A级	涂料	顶2B	2.8	A级	/	/	/
	值班室、更衣室、医生办公、检验	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	砖踢脚	踢1	A级
	诊室、特需诊室、雾化、输液、儿童留观区、注射室、换药、治疗准备室、穿刺室、成人留观区、成人留观、灭疗、光疗、理疗室、心脑康复、心理干预、评估室、咨询室、诊室、超声、检查室	PVC地胶	楼4	B1级	涂料	内7	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
	CT、DR	PVC地胶	楼7	B1级	涂料	内8	A级	岩棉板	顶8	2.8	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
	MRI	PVC地胶	楼8	B1级	涂料	内9	A级	岩棉板	顶9	2.8	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
	库房	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	涂料	顶1	/	A级	砖踢脚	踢1	A级
	洁具间、废弃物、清创室、清洗间、医废暂存、医废更衣工具、污梯电梯厅、污物暂存	地砖	地砖	A级	墙砖	内2	A级	铝扣板	顶5	2.4~2.8	A级	/	/	/
	水疗室、	地砖	楼2B	A级	墙砖	内2	A级	涂料	顶2B	2.8	A级	/	/	/
	医卫	地砖	楼2A	A级	墙砖	内2	A级	铝扣板	顶5	2.4	A级	/	/	/
	ICU	PVC地胶	楼4	B1级	不燃无机复合板	内3A	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
					涂料	内7	A级	涂料	顶2A		A级			
	手术室	PVC地胶	楼2A	B1级	不燃无机复合板	内3A	A级	不燃无机复合板	顶10	2.8	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
	地下室电梯厅	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	砖踢脚	踢1	A级

各功能房间给水高度表					
给水高度 / 房间名称	300mm	1200mm	1800mm	备注	说明:
配电间（总卫）	●			离开窗侧水龙头200mm	1、● 代表本题下面房间预留给水的高度。
无障碍卫生间		●			2、此表格不包含干手器、洁身器的预留。
公卫卫生间		●			3、本图纸设计范围内的给水系统门诊处引出接驳口。
妇卫室		●			闸门管径未注500*500的管径，闸门不管未注300*300的管径。
淋浴间			●		4、给水龙头根据不同空间环境及点位位置选：角阀
隔离管理卫生间/病房卫生间（带淋浴）		●		带淋浴间预留水龙头800mm	角阀离地1.5mm高JS水性或聚氨酯防水，防水宽度以下水管中心离地两侧1.5米，墙面至91.5米。
家属卫生间/休帐单元卫生间		●		带淋浴间预留水龙头800mm	5、除本高度尺寸标注外其它所有给水点位详见平面图。
水疗室	●				6、除本高度每注300 时应同样设置给水高度预留1.2米。
医生卫生间		●			
污水备用		●			
茶水间		●			
浴室室		●			
值班间		●			
清洁间		●			
污洁间		●			
清洁消毒室		●			
污物收置室/污物暂存室	●				
污物清洗/消毒		●			
污梯	●			污物电梯厅	
器械消洗			●		
保洁		●			

室内装修材料一览表(二)

楼层	空间名称	地面			墙面			天花				踢脚线		
		名称	编号	燃烧性能等级	名称	编号	燃烧性能等级	名称	编号	层高	燃烧性能等级	名称	编号	燃烧性能等级
门诊医技住院综合楼(北区)	一次等候区	地砖	楼1	A级	墙砖	内1	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	/	/	/
								岩棉板	顶4		A级			
	二次等候区	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	铝合金踢脚	踢3	A级
								岩棉板	顶4		A级			
	诊室、超声、检查室、超声介入、候复、动态心电、内镜、检查室、脑镜检查室、洗镜室、ERCP、检查室、准备、候复室、换床、麻醉候复	PVC地胶	楼4	B1级	涂料	内7	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
	MRI	PVC地胶	楼8	B1级	涂料	内9	A级	岩棉板	顶9	2.8	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
	CT、DR	PVC地胶	楼7	B1级	涂料	内8	A级	岩棉板	顶8	2.8	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
	ICU	PVC地胶	楼4	B1级	不燃无机复合板	内3A	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
					涂料	内7	A级	涂料	顶2A		A级			
	病房	PVC地胶	楼4	B1级	涂料	内7	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
	病房走廊	PVC地胶	楼4	B1级	涂料	内7	A级	岩棉板	顶4	2.6	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
								涂料	顶2A		A级			
	医生办、值班室、更衣、营养餐、资料室、西药库	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	砖踢脚	踢1	A级
	会议示教、培训室、临床药学室	地砖	楼3	A级	涂料	内7	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	砖踢脚	踢1	A级
					背漆玻璃	内4	A级	岩棉板	顶4		A级			
	公共卫生间、无障碍卫生间	地砖	楼2A	A级	墙砖	内2	A级	涂料	顶2B	2.8	A级	/	/	/
	洁具间、污物处置、污物暂存、纤支镜清洗、倒污、污梯电梯厅、雾化室、女更淋卫、男更淋卫	地砖	楼2B	A级	墙砖	内2	A级	铝扣板	顶5	2.8~2.4	A级	/	/	/
	厨房	地砖	楼2A	A级	墙砖	内2	A级	铝扣板	顶5	2.8	A级	/	/	/
	员工食堂、病人食堂	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	涂料	顶2A	3	A级	砖踢脚	踢1	A级
								铝方通	顶6		A级			
	包间	地砖	楼1	A级	穿孔质吉板	内6	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	铝合金踢脚	踢3	A级
					不燃无机复合板	内3A	A级							
科研学术楼	手术室	PVC地胶	楼2A	B1级	电解钢板墙面	内11	A级	电解钢板原棚	顶10	2.8	A级	PVC踢脚	踢2	B1级
	库房	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	涂料	顶1	/	A级	砖踢脚	踢1	A级
	行政门厅	地砖	楼1	A级	墙砖	内1	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	/	/	/
								岩棉板	顶4		A级			
	会议室、接待室	地砖	楼1	A级	不燃无机复合板	内3A	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	铝合金踢脚	踢3	A级
								岩棉板	顶4		A级			
	多功能报告厅	胶地块毡	楼4	A级	不燃无机复合板	内3A	A级	平贴板	顶7	2.3~4.0	A级	铝合金踢脚	踢3	A级
					穿孔质吉板	内6	A级							
	走廊	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	涂料	顶2A	2.8	A级	砖踢脚	踢1	A级
								岩棉板	顶4	2.8	A级			
	办公室、护理培训、技能培训、培训中心	地砖	楼3	A级	涂料	内7	A级	岩棉板	顶4	2.8	A级	砖踢脚	踢1	A级
	公共卫生间	地砖	楼2A	A级	墙砖	内2	A级	涂料	顶2B	2.8	A级	/	/	/
	洁具间	地砖	楼2B	A级	墙砖	内2	A级	铝扣板	顶5	2.8	A级	/	/	/
	卫生间	地砖	楼2A	A级	墙砖	内2	A级	铝扣板	顶5	2.4	A级	/	/	/
	库房	地砖	楼1	A级	涂料	内7	A级	涂料	顶1	/	A级	砖踢脚	踢1	A级
	非控室	防静电架空	楼9	A级	涂料	内7	A级	涂料	顶1	2.8	A级	/	/	/

四川省建设工程施工图设计文件审查专用章
四川省中锦工程咨询有限公司
审查意见书范围：房屋建筑施工图审查一类；市政行业（给水、排水、道路、桥梁、城市隧道√风景园林）施工图审查一类；超限高层建筑施工图审查
编号：22861 有效期至：2024年12月31日

四川省建设工程设计出图专用章 中华人民共和国一级注册建筑师
中共建筑规划设计有限公司 (2000)
资质等级范围：工程设计建筑行业(建筑工程)甲级
可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
资质证书编号：A151000637 有效期至：2023年12月31日
姓名：雷琦 注册号：5100063-011
有效期：至2025年5月
四川省住房和城乡建设厅监制

中共建筑规划设计有限公司
CH² Architecture Design and Planning Co.,Ltd
证书编号： 甲 级 A151000637
联系电话： 028-61557558
地 址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦晖西一街99号1栋2单元

出图章：（SEAL）

注册执业章 REGISTERED PRACTICE SIGNET

姓名 NAME	雷琦
注册印章号 REGISTERED SIGNET NO.	5100063-011
注册证书号 REGISTERED CERTIFICATE NO.	20085100980

建设单位：（CLIENT）

广安市广安区人民医院

设计项目名 PROJECT NAME	广安市广安区人民医院三期工程建设项目
子项名称 SUB PROJECT	科研学术楼

图名：（DWG. NAME）

室内装修材料一览表

单位 unit： mm 比例 scale：1:100

设计总负责人 PROJECT LEADER	雷琦		
设计项目经理 DESIGN MANAGER	黄烈业	黄烈业	
专业负责人 DIVISION CHIEF	雷琦		
设计 DESIGNED BY	尹恒	尹恒	
校对 CHECKED BY	徐代琼	徐代琼	
审核 EXAMINED BY	张振强	张振强	
审定 APPROVED BY	雷琦	雷琦	
项目编号 PROJECT NO.	ZQAZ2022-ZB00006		
图别 DWG TYPE	建施	图纸编号 DWG. NO.	005
版本号 Ver.	第一版	日期 DATE	2023.03