# 室内装修材料一览表(一)

| 楼层 | 空间名称 | 地面 |  |  | 墙面 |  |  | 天花 |  |  |  | 踢脚线 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 名称 | 编号 | 燃烧性能等级 | 名称 | 编号 | 燃烧性能等级 | 名称 | 编号 | 层高 | 燃烧性能等级 | 名称 | 编号 | 燃烧性能等级 |
| 门诊医技住院综合楼（南区） | 门诊大厅 | 地砖 | 楼1 | A级 | 不燃无机复合板 | 内3A | A级 | 涂料 | 顶2A | 2.8 | A级 | 铝合金踢脚 | 踢3 | A级 |
|  |  |  |  |  | 镀锌钢板 | 内5 | A级 | 岩棉板 | 顶3 |  | A级 |  |  |  |
|  | 急诊大厅、电梯厅、医疗街 | 地砖 | 楼1 | A级 | 不燃无机复合板 | 内3A | A级 | 涂料 | 顶2A | 2.8~3.0 | A级 | 铝合金踢脚 | 踢3 | A级 |
|  |  |  |  |  | 墙砖 | 内1A | A级 | 岩棉板 | 顶4 |  | A级 |  |  |  |
|  | 体检大厅 | 地砖 | 楼1 | A级 | 不燃无机复合板 | 内3A | A级 | 涂料 | 顶2A | 2.8 | A级 | 铝合金踢脚 | 踢3 | A级 |
|  |  |  |  |  | 背漆玻璃 | 内4 | A级 | 岩棉板 | 顶4 |  | A级 |  |  |  |
|  | 门诊等一次候区 | 地砖 | 楼1 | A级 | 墙砖 | 内1A | A级 | 涂料 | 顶2A | 2.8~3.0 | A级 | / | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 岩棉板 | 顶4 |  | A级 |  |  |  |
|  | 门诊二次等候 | 地砖 | 楼1 | A级 | 涂料 | 内7 | A级 | 涂料 | 顶2A | 2.8~3.0 | A级 | 铝合金踢脚 | 踢3 | A级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 岩棉板 | 顶4 |  | A级 |  |  |  |
|  | PT | PVC地胶 | 楼4 | B1级 | 不燃无机复合板 | 内3A | A级 | 涂料 | 顶2A | 2.8 | A级 | 铝合金踢脚 | 踢3 | A级 |
|  |  |  |  |  | 背漆玻璃 | 内4 | A级 | 岩棉板 | 顶4 |  | A级 |  |  |  |
|  | 会议示教、心理测试 | 地砖 | 楼3 | A级 | 涂料 | 内7 | A级 | 涂料 | 顶2A | 2.8 | A级 | 砖踢脚 | 踢1 | A级 |
|  |  |  |  |  | 背漆玻璃 | 内4 | A级 | 岩棉板 | 顶4 |  | A级 |  |  |  |
|  | 治疗室、蜡疗室、洗胃室 | 地砖 | 楼2B | A级 | 墙砖 | 内2 | A级 | 铝扣板 | 顶5 | 2.8 | A级 | / | / | / |
|  | 颗粒制剂、中药房、西药房、挂号 | 地砖 | 楼1 | A级 | 涂料 | 内7 | A级 | 岩棉板 | 顶4 | 2.8 | A级 | 砖踢脚 | 踢1 | A级 |
|  | 公共卫生间 | 地砖 | 楼2A | A级 | 墙砖 | 内2 | A级 | 涂料 | 顶2B | 2.8 | A级 | / | / | / |
|  | 值班室、更衣室、医生办公、检验 | 地砖 | 楼1 | A级 | 涂料 | 内7 | A级 | 岩棉板 | 顶4 | 2.8 | A级 | 砖踢脚 | 踢1 | A级 |
|  | 诊室、特需诊室、雾化、输液、儿童留观区、注射室、注射室、换药、治疗准备室、穿刺室、成人留观区、成人留观、足疗、光疗、理疗室、心肺康复、心理干预、评估室、咨询室、诊室、超声、检查室 | PVC地胶 | 楼4 | B1级 | 涂料 | 内7 | A级 | 岩棉板 | 顶4 | 2.8 | A级 | PVC踢脚 | 踢2 | B1级 |
|  | CT、DR | PVC地胶 | 楼7 | B1级 | 涂料 | 内8 | A级 | 岩棉板 | 顶8 | 2.8 | A级 | PVC踢脚 | 踢2 | B1级 |
|  | MRI | PVC地胶 | 楼8 | B1级 | 涂料 | 内9 | A级 | 岩棉板 | 顶9 | 2.8 | A级 | PVC踢脚 | 踢2 | B1级 |
|  | 库房 | 地砖 | 楼1 | A级 | 涂料 | 内7 | A级 | 涂料 | 顶1 | / | A级 | 砖踢脚 | 踢1 | A级 |
|  | 洁具间、废弃物、清创室、清洗间、医废暂存、医废更衣工具、污梯电梯厅、污物暂存 | 地砖 | 地砖 | A级 | 墙砖 | 内2 | A级 | 铝扣板 | 顶5 | 2.4-2.8 | A级 | / | / | / |
|  | 水疗室、 | 地砖 | 楼2B | A级 | 墙砖 | 内2 | A级 | 涂料 | 顶2B | 2.8 | A级 | / | / | / |
|  | 医卫 | 地砖 | 楼2A | A级 | 墙砖 | 内2 | A级 | 铝扣板 | 顶级 | 2.4 | A级 | / | / | / |
|  | ICU | PVC地胶 | 楼4 | B1级 | 不燃无机复合板 | 内3A | A级 | 岩棉板 | 顶4 | 2.8 | A级 | PVC踢脚 | 踢2 | B1级 |
|  |  |  |  |  | 涂料 | 内7 | A级 | 涂料 | 顶2A |  | A级 |  |  |  |
|  | 手术室 | PVC地胶 | 楼2A | B1级 | 不燃无机复合板 | 内3A | A级 | 不燃无机复合板 | 顶10 | 2.8 | A级 | PVC踢脚 | 踢2 | B1级 |
|  | 地下室电梯厅 | 地砖 | 楼1 | A级 | 涂料 | 内7 | A级 | 岩棉板 | 顶4 | 2.8 | A级 | 砖踢脚 | 踢1 | A级 |

各功能房间防水高度表

| 防水高度<br>房间名称 | 300mm | 1200mm | 1800mm | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 盥洗间（公卫） | ● |  |  | 洗手盆防水到1200mm |
| 无障碍卫生间 |  | ● |  |  |
| 公区卫生间 |  | ● |  |  |
| 亲子卫 |  | ● |  |  |
| 淋浴间 |  |  | ● |  |
| 隔离留观卫生间/病房卫生间（带淋浴） |  | ● |  | 带淋浴四周防水到1800mm |
| 家属室卫生间/体检休息卫生间 |  | ● |  | 带淋浴四周防水到1800mm |
| 水疗室 | ● |  |  |  |
| 医生卫生间 |  | ● |  |  |
| 开水备餐 |  | ● |  |  |
| 茶水间 |  | ● |  |  |
| 洗胃室 |  | ● |  |  |
| 晾晒 |  | ● |  |  |
| 清洗间 |  | ● |  |  |
| 污洗间 |  | ● |  |  |
| 清洗消毒室 |  | ● |  |  |
| 污物处置室/污物暂存室 | ● |  |  |  |
| 内镜清洗/消毒 |  | ● |  |  |
| 污梯 | ● |  |  | 污梯电梯厅 |
| 器械粗洗 |  |  | ● |  |
| 保洁 |  | ● |  |  |

说明：

1、 ● 代表表格里面房间做防水的高度；
2、此表格不包含手术室，消毒供应等部位；
3、本图纸设计范围内涉及阀门处均开设检修口，
阀门带水表开500*500检修孔，阀门不带水表开300*300检修孔；
4、诊室或其他医疗空间涉及水点位置墙、地面均需做1.5mm厚JS柔性或聚氨酯防水，防水宽度以下水管中心距四周1.5米，墙面至少1.5米。
5、防水高度尺寸标注均以该空间地面完成面起计.
6、防水高度低于300的空间涉及洗手盆、水槽、刷手池等用水点相应位置防水高度做到1.2米.

# 室内装修材料一览表(二)

| 楼层 | 空间名称 | 地面 |  |  | 墙面 |  |  | 天花 |  |  |  | 踢脚线 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 名称 | 编号 | 燃烧性能等级 | 名称 | 编号 | 燃烧性能等级 | 名称 | 编号 | 层高 | 燃烧性能等级 | 名称 | 编号 | 燃烧性能等级 |
| 门诊医技住院综合楼（北区） | 一次等候区 | 地砖 | 楼1 | A级 | 墙砖 | 内1 | A级 | 涂料 | 顶2A | 2.8 | A级 | / | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 岩棉板 | 顶4 |  | A级 |  |  |  |
|  | 二次等候区 | 地砖 | 楼1 | A级 | 涂料 | 内7 | A级 | 涂料 | 顶2A | 2.8 | A级 | 铝合金踢脚 | 踢3 | A级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 岩棉板 | 顶4 |  | A级 |  |  |  |
|  | 诊室、超声、检查室、超声介入、恢复、动态心电、内镜、检查室、肠镜检查室、洗镜室、ERCP、检查室、准备、恢复室、换床、麻醉恢复 | PVC地胶 | 楼4 | B1级 | 涂料 | 内7 | A级 | 岩棉板 | 顶4 | 2.8 | A级 | PVC踢脚 | 踢2 | B1级 |
|  | MRI | PVC地胶 | 楼8 | B1级 | 涂料 | 内9 | A级 | 岩棉板 | 顶9 | 2.8 | A级 | PVC踢脚 | 踢2 | B1级 |
|  | CT、DR | PVC地胶 | 楼7 | B1级 | 涂料 | 内8 | A级 | 岩棉板 | 顶8 | 2.8 | A级 | PVC踢脚 | 踢2 | B1级 |
|  | ICU | PVC地胶 | 楼4 | B1级 | 不燃无机复合板 | 内3A | A级 | 岩棉板 | 顶4 | 2.8 | A级 | PVC踢脚 | 踢2 | B1级 |
|  |  |  |  |  | 涂料 | 内7 | A级 | 涂料 | 顶2A |  | A级 |  |  |  |
|  | 病房 | PVC地胶 | 楼4 | B1级 | 涂料 | 内7 | A级 | 岩棉板 | 顶4 | 2.8 | A级 | PVC踢脚 | 踢2 | B1级 |
|  | 病房走廊 | PVC地胶 | 楼4 | B1级 | 涂料 | 内7 | A级 | 岩棉板 | 顶4 |  | A级 | PVC踢脚 | 踢2 | B1级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 涂料 | 顶2A | 2.6 | A级 |  |  |  |
|  | 医生办、值班室、更衣、控制廊、资料室、西药库 | 地砖 | 楼1 | A级 | 涂料 | 内7 | A级 | 岩棉板 | 顶4 | 2.8 | A级 | 砖踢脚 | 踢1 | A级 |
|  | 会议示教、培训室、临床药学室 | 地砖 | 楼3 | A级 | 涂料 | 内7 | A级 | 涂料 | 顶2A | 2.8 | A级 | 砖踢脚 | 踢1 | A级 |
|  |  |  |  |  | 背漆玻璃 | 内4 | A级 | 岩棉板 | 顶4 |  | A级 |  |  |  |
|  | 公共卫生间、无障碍卫生间 | 地砖 | 楼2A | A级 | 墙砖 | 内2 | A级 | 涂料 | 顶2B | 2.8 | A级 | / | / | / |
|  | 洁具间、污物处置、污物暂存、纤支镜清洗、倒污、污梯电梯厅、盥洗室、女更淋卫、男更淋卫 | 地砖 | 楼2B | A级 | 墙砖 | 内2 | A级 | 铝扣板 | 顶5 | 2.8~2.4 | A级 | / | / | / |
|  | 厨房 | 地砖 | 楼2A | A级 | 墙砖 | 内2 | A级 | 铝扣板 | 顶5 | 2.8 | A级 | / | / | / |
|  | 员工食堂、病人食堂 | 地砖 | 楼1 | A级 | 涂料 | 内7 | A级 | 涂料 | 顶2A | 3 | A级 | 砖踢脚 | 踢1 | A级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铝方通 | 顶6 |  | A级 |  |  |  |
|  | 包间 | 地砖 | 楼1 | A级 | 穿孔吸音板 | 内6 | A级 | 涂料 | 顶2A | 2.8 | A级 | 铝合金踢脚 | 踢3 | A级 |
|  |  |  |  |  | 不燃无机复合板 | 内3A | A级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研学术楼 | 手术室 | PVC地胶 | 楼2A | B1级 | 电解钢板墙面 | 内11 | A级 | 电解钢板顶棚 | 顶10 | 2.8 | A级 | PVC踢脚 | 踢2 | B1级 |
|  | 库房 | 地砖 | 楼1 | A级 | 涂料 | 内7 | A级 | 涂料 | 顶1 | / | A级 | 砖踢脚 | 踢1 | A级 |
|  | 行政门厅 | 地砖 | 楼1 | A级 | 墙砖 | 内1 | A级 | 涂料 | 顶2A | 2.8 | A级 | / | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 岩棉板 | 顶4 |  | A级 |  |  |  |
|  | 会议室、接待室 | 地砖 | 楼1 | A级 | 不燃无机复合板 | 内3A | A级 | 涂料 | 顶2A | 2.8 | A级 | 铝合金踢脚 | 踢3 | A级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 岩棉板 | 顶4 |  | A级 |  |  |  |
|  | 多功能报告厅 | 阻燃块毯 | 楼4 | A级 | 不燃无机复合板 | 内3A | A级 | 平贴板 | 顶7 | 2.3~4.0 | A级 | 铝合金踢脚 | 踢3 | A级 |
|  |  |  |  |  | 穿孔吸音板 | 内6 | A级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 走廊 | 地砖 | 楼1 | A级 | 涂料 | 内7 | A级 | 涂料 | 顶2A | 2.8 | A级 | 砖踢脚 | 踢1 | A级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 岩棉板 | 顶4 | 2.8 | A级 |  |  |  |
|  | 办公室、护理培训、技能培训、培训中心 | 地砖 | 楼3 | A级 | 涂料 | 内7 | A级 | 岩棉板 | 顶4 | 2.8 | A级 | 砖踢脚 | 踢1 | A级 |
|  | 公共卫生间 | 地砖 | 楼2A | A级 | 墙砖 | 内2 | A级 | 涂料 | 顶2B | 2.8 | A级 | / | / | / |
|  | 洁具间 | 地砖 | 楼2B | A级 | 墙砖 | 内2 | A级 | 铝扣板 | 顶5 | 2.4 | A级 | / | / | / |
|  | 卫生间 | 地砖 | 楼2A | A级 | 墙砖 | 内2 | A级 | 铝扣板 | 顶5 | 2.4 | A级 | / | / | / |
|  | 库房 | 地砖 | 楼1 | A级 | 涂料 | 内7 | A级 | 涂料 | 顶1 | / | A级 | 砖踢脚 | 踢1 | A级 |
|  | 音控室 | 防静电架空 | 楼9 | A级 | 涂料 | 内7 | A级 | 涂料 | 顶1 | 2.8 | A级 | / | / | / |

四川省建设工程施工图设计文件审查专用章
四川省中锦工程咨询有限公司
审查业务范围：房屋建筑施工图审查一类；市政行业（给水、排水、道路、桥梁、城市隧道、风景园林）施工图审查一类；超限高层建筑施工图审查
编号：22861 有效期至：2024年12月31日

中英建筑规划设计有限公司
CH⁺ Architecture Design and Planning Co.,Ltd

证书编号： 甲 级 A151000637
联系电话： 028-61557558
地 址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦晖西一街99号1栋2单元

出图章：（SEAL）

注 册 执 业 章
REGISTERED PRACTICE SIGNET

| | |
|---|---|
| 姓 名<br>NAME | 雷 琦 |
| 注册印章号<br>REGISTERED SIGNET NO. | 5100063-011 |
| 注册证书号<br>REGISTERED CERTIFICATE NO. | 20085100980 |

建设单位：（CLIENT）

广安市广安区人民医院

| | |
|---|---|
| 设计项目名<br>PROJECT NAME | 广安市广安区人民医院三期工程建设项目 |
| 子项名称<br>SUB PROJECT | 门诊医技住院综合楼（南区） |

图 名：（DWG. NAME）

室内装修材料一览表

单位 unit ： mm 比例 scale ：1:100

| | | |
|---|---|---|
| 设计总负责人<br>PROJECT LEADER | 雷 琦 | 雷琦 |
| 设计项目经理<br>DESIGN MANAGER | 黄烈业 | 黄烈业 |
| 专业负责人<br>DIVISION CHIEF | 雷 琦 | 雷琦 |
| 设 计<br>DESIGNED BY | 尹 恒 | 尹恒 |
| 校 对<br>PROCESSED BY | 徐代琼 | 徐代琼 |
| 审 核<br>CHECKED BY | 张崇陵 | 张崇陵 |
| 审 定<br>APPROVED BY | 雷 琦 | 雷琦 |
| 设计号<br>PROJECT NO. | ZQAZ2022-ZB06008 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 图 别<br>DWG TYPE | 建施 | 图纸编号<br>DWG. NO. | 005 |
| 版 本 号<br>Ver. | 第一版 | 日 期<br>DATE | 2023.03 |

四川省建设工程设计出图专用章
中英建筑规划设计有限公司
资质等级范围：工程设计建筑行业（建筑工程）甲级
可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
资质证书编号：A151000637 有效期至：2023年12月31日
四川省住房和城乡建设厅监制

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名： 雷 琦
注册号：5100063-011
有效期：至2025年5月